

# Coteau de Molinas au Bois Brûlé (Ouest)

Corridor écologique de la Sous-trame Pelouses calcicoles N° CPC3


## Informations générales

**Caractéristiques :** Surface: 1,4 km<sup>2</sup>; Distance minimale à parcourir pour passer d'un noyau à un autre: 2,6 km.

**Espèces concernées:** Argus bleu céleste.

**Etat du corridor:** Etat écologique médiocre à mauvais. Pressions anthropiques faibles. Niveau de protection et de gestion moyen.

## Carte de situation:



## 3 Communes concernées

- Boisseau
- Maves

- Conan

### Zones à enjeux

**Gestion des milieux calcicoles des zones relais:** une conservation et une gestion adaptée doivent être recherchées sur l'ensemble des milieux calcicoles du corridor.

**Conservation des jachères:** le maintien voire le développement de jachères dans le corridor permettrait d'avoir des milieux favorables aux déplacements, à l'alimentation et à la reproduction de la faune (notamment des insectes).

**Bermes de routes, de chemins:** des routes et chemins pourraient avoir des bermes gérées de façon à augmenter la fonctionnalité du corridor.

**Carrière:** la remise en état de carrière devrait intégrer les préoccupations de connexion des milieux calcicoles pour assurer un maintien du corridor sur le long terme.

# Corridor du Coteau de Molinas au Bois Brûlé(Ouest) et les principales zones à enjeux

Carte du corridor et des zones à enjeux

